RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO 1:100



OZNACZENIA:

Oprawy świetlówkowe szczelne 2x36W; IP67
-np. COSMO CO1 236 (ES-system)

Przełącznik schodowy 6A p/t.

Łączni świecznikowy szczelny zagłębiany w tynk

UWAGI: *(dotyczące strychu)*

1. Instalację oświetl. strychu wykonać przewodem YDYżo3x1,5mm2 w rurkach RL18 układanych na uchwytach dystansowych po drewnianej więźbie dachowej.

2. Na drewnie nie instalować puszek rozgałęźnych.

3. Oprawy hermetyczne, II kl. izolacji CO1 236, IP67 instalować na podkładkach izolacyjnych.

4. Obwod oświetl. strychu zabezpieczyć wył. różnic.-prąd.

PiN.IN.EL	Obiekt: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Izby Muzealnej w Kołaczycach, dz. nr 235 Inwestor: Gmina Kołaczyce, ul. Rynek 1 Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Zad.: Instalacje elektryczne wewnętrzne Rys.: RZUT PODDASZA NIEUŻYT. 1:100	Projekt: Muzeum Data: 2012-02-10	Sprawdz. inż. Stanisław Kmak upr. nr ANB.V.7342-48/93 Projektant: inż. Ludwik Więch Upraw. nr GT-8347/42/77 Asyst. proj. mgr inż. Marcin Cieśla	Podpis:	Rys. nr E-4